

Schornsteinreinigung vor Montage eines Abgassystems Logamax plus der Fa. Buderus

Die Fa. Buderus hat eine Planungsunterlage „Abgassysteme für Gas-Brennwertkessel Logamax plus GB 112, GB 122, GB 142 und GB 132 T“ erstellt.

Darin ist u.a. beschrieben, dass Luft-Abgasleitungen der Buderus-Bausätze DO, DO-S, GA-K, ÜB-Flex mit GA-K, GAF-K, GAL-K und LAS-K gemeinsam mit den Brennwert-Kesseln Logamax plus GB 112, GB 122, GB 142 und GB 132 T für den raumluftunabhängigen Betrieb als System zertifiziert sind.

Im Teil Abgassysteme für den raumluftunabhängigen Betrieb wird von Buderus unter 3.1.4 Luft-Abgas-Leitung für den Einbau eines Luft-Abgas-Systems in einen bestehenden Schornsteinschacht folgende Verfahrensweise festgelegt:

Der Schornstein ist grundsätzlich vor Montage einer Abgasanlage mit dem Buderus-Bausatz GA-K bzw. ÜB-Flex in Verbindung mit GA-K vom Bezirksschornsteinfegermeister zu reinigen,

- wenn die Verbrennungsluft über einen bestehenden Schornsteinschacht angesaugt wird,
- wenn an dem Schornstein Öl-Feuerstätten oder Feuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen waren oder
- wenn eine Staubbelastung durch brüchige Schornsteinfugen zu erwarten ist.

Quelle: Buderus.de